

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
B2 — внутренний противопожарный водопровод									
40		Установка пожарная насосная: Q=21.01 м³/ч, H=36.4 м, N=11.00 кВт	Grundfos Hydro MX-A CR15-9		по проекту	компл.	1,0		1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3); предварительный подбор по архивной Q-H кривой
41		Кран пожарный Ду50 с рукавом 20 м и стволом РС-50	Ду50		Торговая сеть	компл.	5,0		в шкафу пожарном
42		Шкаф пожарный навесной (ШПК)			Торговая сеть	шт.	5,0		
43		Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду65	Ду65		Торговая сеть	м	186,0		B2, стояки; по расчётной схеме стадии П
44		Труба сталь по ГОСТ 3262-75, Ду100	Ду100		Торговая сеть	м	102,0		B2, кольцевая магистраль; по расчётной схеме стадии П
Длины трубопроводов В1 и Т3-Т4 определены для общей площади 14400 м² укрупнённо по удельным показателям расхода труб на 1 м² площади (Метод 2) с коэффициентом запаса 1,07; уточняются на стадии «Р». Санитарные приборы и запорная арматура — по заданию АР. Теплоизоляция (вспененный каучук) принята на магистрали и стояках В1 и Т3-Т4 (от конденсата и теплотерь, СП 30 п.8.11); толщина рассчитана алгоритмом legacy SP calculator по СП 61 для заданных температуры и влажности. Трубы В2 приняты по длинам расчётной сети стадии П. Фасонные части и крепёж в спецификацию не включены (ГОСТ 21.601-2011 п.9.4). Единицы — по ГОСТ 21.110 п.9.5.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.									
								Лист	
								2	
Изм.						Кол.уч.		Лист	
№ док.						Подп.		Дата	
ZARYA-DEMO-001-ИОС2.CO									