

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Спецификация оборудования, изделий и материалов								
Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В1 — хозяйственно-питьевой водопровод								
1	Установка повысительная: Q=5.14 м³/ч, H=42.6 м, N=1.10 кВт	Grundfos CR 5-8		по проекту	компл.	1,0		1 рабочий + 1 резервный
2	Вставка виброизолирующая гибкая, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	2,0		на всас/напор насоса (СП 30)
3	Счётчик воды крыльчатый, Ду32	BCXHд-32		Торговая сеть	шт.	1,0		с обводной линией
4	Фильтр сетчатый муфтовый, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1,0		на водомерный узел
5	Клапан обратный на напорном патрубке насоса			Торговая сеть	шт.	2,0		по числу насосов
6	Кран шаровой запорный водомерного узла, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2,0		до и после счётчика
7	Задвижка на обводной линии, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1,0		
8	Кран шаровой запорный у насоса, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2,0		до и после насоса
9	Манометр показывающий	МП-100, 0–1,0 МПа		Торговая сеть	шт.	3,0		узел учёта и насос
10	Гильза стальная, Ду65	Ду65		Торговая сеть	шт.	1,0		проходки вводов через стену
11	Материал негорючий гидрофобный для заделки зазоров	заделка проходок		Торговая сеть	дм³	0,2		заполнение зазоров гильз (СП 30)
Т3-Т4 — горячее водоснабжение								
12	Счётчик воды крыльчатый, Ду32	BCГд-32		Торговая сеть	шт.	1,0		
13	Фильтр сетчатый муфтовый, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	1,0		на водомерный узел
14	Кран шаровой запорный водомерного узла, Ду32	Ду32		Торговая сеть	шт.	2,0		до и после счётчика
15	Манометр показывающий	МП-100, 0–1,0 МПа		Торговая сеть	шт.	1,0		узел учёта ГВС
16	Термометр технический	0–100 °С		Торговая сеть	шт.	2,0		подача и обратка ГВС
17	Гильза стальная, Ду50	Ду50		Торговая сеть	шт.	1,0		проходки вводов через стену
18	Материал негорючий гидрофобный для заделки зазоров	заделка проходок		Торговая сеть	дм³	0,2		заполнение зазоров гильз (СП 30)
В2 — внутренний противопожарный водопровод								
19	Установка пожарная насосная: Q=21.01 м³/ч, H=36.4 м, N=11.00 кВт	Grundfos Hydro MX-A CR15-9		по проекту	компл.	1,0		1 рабочий + 1 резервный (СП 10.13130.2020, п. 12.3); предварительный подбор по архивной Q-H кривой
20	Кран пожарный Ду50 с рукавом 20 м и стволом PC-50	Ду50		Торговая сеть	компл.	5,0		в шкафу пожарном
21	Шкаф пожарный навесной (ШПК)			Торговая сеть	шт.	5,0		

Длины трубопроводов определены укрупнённо по удельным показателям расхода труб на 1 м² площади (Метод 2); уточняются на стадии «Р». Санитарные приборы и запорная арматура — по заданию АР. Теплоизоляция (вспененный каучук) принята на магистрали и стояки В1 и Т3-Т4 (от конденсата и теплопотерь, СП 30 п.8.11); толщина номенклатурная, уточняется расчётом по СП 61. Фасонные части и крепёж в спецификацию не включены (ГОСТ 21.601-2011 п.9.4). Единицы — по ГОСТ 21.110 п.9.5.

						ZARYA-DEMO-001-ИОС2.CO			
						Демонстрационный многоквартирный жилой дом, 16 этажей			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Демонстрационнь комплект				Секция 1	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Демонстрационнь комплект					П	1	1
Нач. отдела		Демонстрационнь комплект							
ГИП		Демонстрационнь комплект							
						Спецификация оборудования, изделий и материалов			
Н. контр.		Демонстрационнь комплект							